



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Всички размери са в сантиметри.
 - Прозорците са PVC със стъклопакет. Вратите алуминиеви.
 - Всички размери на дограмата да се вземат на място.
 - Местата и размерите на отворите за преминаване на ВК, Ел., ОБК, технологични и др. инсталации да се гледат от проектите на съответните специалности.
 - Модулните и сплосбените съоръжения са показани и надписани с пунктирни линии. Същите да се гледат и изпълнят съгласно част технологична. Над показаните модулни помещения, не са предвидени тавани от термоманели.
 - Да се изпълнят първо-подовите настилки по технически указания на хладилните помещения, в последствие при изпълнение на останалите подове, ако се установи нужда от преходно рампиране, да не се допускат наклони по-големи от 1.5%.
 - По съществуващите стени стени, да се положат PVC облицовка (ако по външните да се добави и топлоизолационна вата) - освен стението където са показани модулни помещения и съоръжения.
 - По фасадите: северна, западна и южна част, да се монтира ПТ ламарина с подподръжко покритие, въдучи конструкция. Източната фасада да се заключи с вароиментово мазила и екстериорна боя.
 - Наклоните за отводняване на подове, там където е необходимо да не надвишават 1.5%.
 - Подовите настилки, финалното покритие на стението и таваните да се изпълнят съгласно указваните материали. (в графичната част)
 - Всички вложени материали са съгласно Наредба МРД-02-20-1 от 05.2.2015г.
 - По време на строителството да се спазват козюванята и правилника за безопасност на труда в строителството.

ОБЕКТ: ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУШЕНИ И ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ в УПИ XIII, кв. 38, (ПИ 61813.759.81.1) по плана на гр. Разлог, общ. Разлог

Възложител	"Кал Консулт" ООД	Съгласували специалности
Част/Фаза	Архитектура / ТП	Технол.
		Констр.
		Геодезия
		Електро.
		ВК.
		ОБК
		ПБ
		ЕЕ
Проектант	арх. Джалал Чавдаров	36УТ
Чертеек	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ к. ±0.00	МашБ. Лист: януари 1:50 4/6 2023г.